Mierzęcice, dnia 22.06.2009r.

W związku z zapytaniem firmy POLGAZ z dnia 18.06.2009r.

Treść pytań:

1. W przedmiarze robót branża centralnego ogrzewania wydano grzejniki o wysokości 450mm, natomiast w projekcie instalacji centralnego ogrzewania wydano grzejniki o wysokości 450mm.
   Które wysokości grzejników przyjąć do wyceny?
2. W przedmiarze robót branża centralnego ogrzewania wydano otuliny typ Thernaflex FRZ o grubości 13mm natomiast w projekcie instalacji centralnego ogrzewania wydano otuliny Steinonorm 310 o gr. 20mm.
   Jakiego typu otuliny należy przyjąć do wyceny i o jakiej grubości?
3. Proszę o podanie typu okapu do wentylacji kuchni, jego wymiarów i wyposażenia / łapacze tłuszczu, doświetlenie i.t.p/
4. W przedmiarach instalacji kotłowni wydano 2szt. pomp magna 32-120F, w dokumentacji wydano 1szt.
   Ile sztuk pomp należy przyjąć do wyceny?
5. W przedmiarach instalacji kotłowni wydano izolacje rur otulinami Thermaflex FRM gr.13mm w projekcie technologi kotłowni wydano izolacje otulinami z pianki poliuretanowej z płaszczem PCV o gr. 30mm.
   Otuliny Thermaflex FRM o gr. 30mm nie są produkowane.
   Jaką grubość otulin należy przyjąć do wyceny? Proszę podać również typ.
6. Czy inwestor posiada projekt instalacji gazu do zasilania kotła i projekt instalacji AKPIE dla kotłowni?
7. W przedmiarach instalacja wody brak robót demontażowych.
   Czy inwestor przewiduje uzupełnienie przedmiarów o roboty demontażowe?

Odpowiedź na pytania:

1. Przyjąć grzejniki o wysokości 600 mm
2. Do wyceny należy przyjąć otulinę typu Thermoflex gr. 13 mm
3. Okap gastronomiczny ze stali chromo-niklowej z wymiennymi filtrami i oświetleniem 800/1200/450 /mm/
4. 1szt. pompa magna 32-120F – montaż na rurociągu
   1 szt. pompa magna 32-120F – zapas magazynowy
5. Do wyceny należy przyjąć izolację otulinami thermoflex gr. 13 mm
6. Inwestor nie posiada PT gazu do zasilania kotła
   Zaprojektowano kocioł ze sterownikiem i czujnikami /podłączenie wg DTR kotła i sterownika/
7. Roboty demontażowe dotyczące instalacji wody – rury zostają w ścianach.
   Inwestor nie przewiduje uzupełnienia przedmiarów o roboty demontażowe.